



Техническое задание

на капитальный ремонт резервуара РВК-3000 №56, расположенного по адресу:
Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия

Цех приема и перевалки светлых нефтепродуктов
Станция приема и перевалки керосина и автобензина

Заказчик: ООО «БНТ»

Характеристика работ: Капитальный ремонт резервуара

Батуми - 2016

Общие положения

Подрядчик предоставляет коммерческое предложение по капитальному ремонту резервуара РВК-3000 №56 на Станции приема и перевалки керосина и автобензина, расположенного по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия, в соответствии с Проектом 218/24.08.2016-КМ капитальный ремонт резервуара РВК - 3000 №56 на основании ведомостей, сформированных на данный объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов.

Коммерческое предложение должно учитывать все затраты на производство данных работ. Коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ и условия оплаты (возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ).

Общие указания по выполняемым работам

Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, своим оборудованием, техникой и инструментами, гарантируя их надлежащее качество.

Требования к методам производства и качеству демонтажных работ

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.
2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.



3. При исполнении условий договора **Подрядчик** должен обеспечить осуществление контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85 (Организация строительного производства).
5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки **Заказчиком**, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.
6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с **Заказчиком**.

Требования к Подрядчику

1. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ по поддержанию существующего порядка.
2. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами.
3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать. Объем строительного мусора и отходов производства определяется по сметному расчету.
4. При производстве демонтажных работ исключить запыление и загрязнение прилегающей территории.
5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке.
6. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.
7. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и места производства работ.
8. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ.
9. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства работ.
10. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 3-х лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ.

Результаты работы

1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ.
2. Исполнительная документация должна включать сертификаты качества материалов.

Требования к составу документации

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе производства работ Подрядчик должным образом оформляет всю необходимую документацию: Допуски, акты скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.

Состав и содержание работ



Техническое задание разработано на капитальный ремонт резервуара РВК - 3000 №56 ООО "Батумский нефтяной терминал" (г. Батуми, Грузия) в соответствии с Проектом 218/24.08.2016-КМ капитальный ремонт резервуара РВК - 3000 №56.

Проект предусматривает монтаж новых крайков и центральной части днища, замену существующего люка -лаза Ду 500 на Ду 600, зачистного патрубка Ду 100, ПРП Ду 300, ремонт существующих врезок в поясе стенки, установку кольца жесткости из Тр.63,5x3 на VI поясе, усиление узлов соединения ферм крыши со стенкой, замену деформированных элементов ферм, а также монтаж площадок для обслуживания технологического оборудования на крыше резервуара и перенос дыхательного клапана.

Металл предоставляется Заказчиком. Расходные и сварочные материалы поставляет Исполнитель работ.

Примечание: Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия