



Техническое задание

По восстановлению ограждения БНТ на перекрестке улиц Маяковского и Гоголя,
расположенного по адресу: г. Батуми, Аджарской АР, Грузия

Заказчик: ООО «БНТ»

Подрядчик:

Характеристика работ: Устройство ж/бетонной ограды

Батуми 2016

Общие положения

Подрядчик готовит коммерческое предложение по восстановлению ограждения БНТ на перекрестке улиц Маяковского и Гоголя на основании ведомостей, сформированных на данный объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов. Результаты замеров согласовываются с Заказчиком.

Коммерческое предложение должно учитывать все затраты на производство данных работ. Коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ и условия оплаты (возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ).

Общие указания по выполняемым работам

Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, на своем оборудовании, своими инструментами, гарантируя их надлежащее качество.

Требования к методам производства и качеству демонтажных работ

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.
2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
3. При исполнении условий договора **Подрядчик** должен обеспечить осуществление контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85 (Организация строительного производства).



5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки **Заказчиком**, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.
6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с **Заказчиком**.
7. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

Требования к Подрядчику

1. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ по поддержанию существующего порядка.
2. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами.
3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать. Объем строительного мусора и отходов производства определяется по сметному расчету.
4. При производстве демонтажных работ исключить запыление и загрязнение прилегающей территории.
5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке.
6. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.
7. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и места производства работ.
8. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ.
9. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства работ.

Сроки

1. Срок выполнения работ: не позднее 25 декабря 2016г.
2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 3-х лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ.

Результаты работы

1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ.
2. Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов.

Требования к составу документации

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе производства работ Подрядчик должным образом оформляет всю необходимую документацию: Допуски, акты скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.

Состав работ:

Устройство ж/бетонной ограды



	арматура щиты опалубки др. материалы	тн м2 лари	0,033 2
6	Кладка стен и колонн из мелких бетонных блоков	м3	1,98
	зарплата 1,98x62,5	блок	124
	бетонные блоки 0,4x0,2x0,2	шт	124
	цемент	тн	0,1
	песок	м3	0,4
7	Штукатурка стен с двух сторон цементным раствором	м3	24,3
	цемент	тн	0,194
	песок	м3	0,73
8	Устройство декоративной "шубы" с двух сторон	м3	11,5
	цемент	тн	0,092
	песок	м3	0,3
9	Окраска стен водоземulsionной фасадной краской (2 слоя)	м2	24,3
	шпаклевка	кг	19
	грунт 150 гр	кг	3 645
	краска фасадная водоземulsionная 500 гр	кг	12,15
10	Устройство черепичной кровли с учетом подготовки основания	п/м	4
11	Изготовление и монтаж на колоннах декоративных пирамидальных колпаков ("шапки" с закладными деталями для крепления фонарей освещения)	шт	1
	материалы:		
	1.Черепица турецкая	шт	41
	2.Гвозди	шт	57
	3.Цементный раствор	м3	0,05
	4.Пилолес	м3	0,03

Примечание: Для дополнительной информации обращайтесь в управлении ООО «БНТ» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия