



Перечень основных материалов

Позиция	Наименование	Единица изм	Кол-во	Общий вес	Примечания
1.	Бетонные блоки для столбов 400x400x200мм	м2	6.76	2550 кг	85 шт
2.	Блок стеновой бетонный 400x200x200мм	м2	44.4	12166 кг	553 шт
3.	Бетон М200 Б15	м3	13	30.2 т	
4.	Арматура Ф14 А-III	п.м	63506	268.6 кг	30 шт
5.	Арматура Ф6 А-I	п.м	16840	104.8 кг	250 шт

"ՊՆ" «Ծաղկաբան Նպաստակազմակերպություն» ООО "Батумский Нефтяной Терминал"				Чертеж №		Лист изменения		
Восстановления забора в цеху приема и распределения импортных нефтепродуктов				Лист	Листов	Рев. №	Дата	Опись изменений
				1	1	1	08.08.24	I выпуск
Конструктивная часть забора				Формат	А3			
				Статус	Р			
Утверждаю:	Упр. директор по производству и операционной деятельности	Кенжеахметов С.	08.08.24	Ревизия	08.08.24			
Согласовано:	Главный инженер	Урушадзе Н.	08.08.24	Всиде с	08.08.24			
Согласовано:	Начальник цеха приема и распределения импортных нефтепродуктов	Бардавелидзе Л.	08.08.24					
Исполнил:	Инженер ПТО	Бобохидзе Д.	08.08.24					