



Утверждаю:

И.о. Генерального директора
ООО «Батумский нефтяной терминал»
Ташибаев Фархат

Техническое задание
на лабораторное испытания силовых кабелей

Заказчик: ООО «БНТ»

Характеристика работ: испытания силовых кабелей

Обоснование: Бюджет – Ремонты. Статья - Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы (Затраты на техническое обслуживание ОС)

Батуми 2023



Общие положения

Подрядчик готовит коммерческое предложение **по лабораторному испытанию силовых кабелей** на основании ведомостей, сформированных на данный объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов. Результаты согласовываются с Заказчиком.

Коммерческое предложение должно учитывать все затраты на производство данных работ. Коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ и условия оплаты (возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ).

Общие указания по выполняемым работам

Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, на своем оборудовании, своими инструментами и из своего материала или предоставленного заказчиком согласно, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и правил устройства электроустановок (ПУЭ), гарантируя их надлежащее качество и возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации.

Требования к методам производства и качеству работ, техническим характеристикам и качеству материалов

1. Технология и качество выполняемых работ и применяемых материалов должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.
2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при лабораторных испытанных материалов и оборудования.
3. При производстве работ **обязательно согласование** с Заказчиком образцов материалов и изделий. При исполнении условий Договора Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01.
5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.
6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
7. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

Требования к Подрядчику

1. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ по поддержанию существующего порядка.
2. Мусор и отходы производства работ упаковывать в мешки и складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами.
3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать.
4. При производстве работ исключить запыление и загрязнение прилегающей территории.



5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
6. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.
7. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку мусора и элементов разборки с места производства работ.
8. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ.
9. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства ремонтных работ.

Сроки

1. Срок выполнения работ: **30** рабочих дней.
2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 3 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ.

Результаты работы

1. Приемка **Заказчиком** работ, выполненных **Подрядчиком**, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов лабораторных испытаний.

Требования к составу документации

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе производства работ **Подрядчик** должным образом оформляет всю необходимую документацию: Допуски, акты скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.

Состав и содержание работ

Кабельный журнал электрохозяйства БНТ

№	Наименование кабеля (тип)	длина (п/м)	Точка присоединения (Начало)	Точка присоединения (Конец)
Трансформаторные подстанции 35/6,3/0,4кВ				
1	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	1750	ТП Батуми-1	ТП сиенс (РУ-35кВ) Фаза-А
2	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	1750	ТП Батуми-1	ТП сиенс (РУ-35кВ) Фаза-Б
3	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	1750	ТП Батуми-1	ТП сиенс (РУ-35кВ) Фаза-С
4	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	1750	ТП Батуми-1	ТП сиенс (РУ-35кВ)
5	АВВГнг-12 3x95/25мм2	220	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-16	ТП дизельного участка (РУ-6,3кВ) Ф-2
6	АВВГнг-12 3x95/25мм2	220	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-9	ТП дизельного участка (РУ-6,3кВ) Ф-1
7	АВВГнг-12 3x95/25мм2	490	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-18	ТП эстакада №5 (РУ-6,3кВ) Ф-2
8	АВВГнг-12 3x95/25мм2	490	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-10	ТП эстакада №5 (РУ-6,3кВ) Ф-1
9	АВВГнг-12 3x95/25мм2	1250	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-19	ТП "ХС" (РУ-6,3кВ) Ф-2
10	ВВБШВ-10 3x70/25мм2	350	ТП "ХС" (РУ-6,3кВ) Ф-1	ТП "Нефтебаза" (РУ-6,3кВ) Ф-2
11	ВВБШВ-10 3x70мм2	160	ТП керосинового участка РУ-6,3кВ Ф-4	ТП №6 эстакада №5 (РУ-6,3кВ) Ф-5
12	ААШВ-10 3x95мм2	467	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-15	ТП керосинового участка (РУ-6,3кВ) Ф-2
13	ААШВ-10 3x95мм2	607	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-21	ТП №2 эстакада №4 (РУ-6,3кВ) Ф-1



14	ААШВ-10 3x95мм2	607	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-20	ТП №2 эстакада №4 (РУ-6,3кВ) Ф-2
15	АВВГнг-12 3x95/25мм2	175	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-8	ТП №3 котельная (РУ-6,3кВ) Ф-1
16	АВВГнг-12 3x95/25мм2	175	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-17	ТП №3 котельная (РУ-6,3кВ) Ф-2
18	ВВ6ШВ-10 3x70мм2	1700	ТП сиенс (РУ-6,3кВ) Ф-11	ТП порт (РУ-6,3кВ) Ф-2
19	ААШВ-10 3x185мм2	760	ТП БНЗ-110/6,3 Ф-23	ТП №1 Капрешуми Ф-6
20	ААШВ-10 3x185мм2	760	ТП БНЗ-110/6,3 Ф-8	ТП №1 Капрешуми Ф-3
21	ВВ6ШВ-10 3x50/16мм2	1000	ТП №1 Капрешуми Ф-18	ТП №2 Капрешуми Ф-2
22	СБ-10 3x50мм2	1000	ТП №1 Капрешуми Ф-18	ТП №2 Капрешуми Ф-1
23	АВВГнг-10 3x35/216мм2	46	ТП №2 Ф-10	КТП №1
Силовые трансформаторы 35/6,3 кВ				
24	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	35	ТП сиенс РУ-35кВ	силовой тр-ор №2 35/6,3кВ фаза А
25	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	35	ТП сиенс РУ-35кВ	силовой тр-ор №2 35/6,3кВ фаза В
26	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	35	ТП сиенс РУ-35кВ	силовой тр-ор №2 35/6,3кВ фаза С
27	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	40	ТП сиенс РУ-35кВ	силовой тр-ор №1 35/6,3кВ фаза А
28	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	40	ТП сиенс РУ-35кВ	силовой тр-ор №1 35/6,3кВ фаза В
29	УХС7V-R-35 1x120/16мм2	40	ТП сиенс РУ-35кВ	силовой тр-ор №1 35/6,3кВ фаза С
30	АВВГнг-12 3x95/25мм2	45	ТП сиенс РУ-6,3кВ Ф-06	силовой тр-ор №1 35/6,3кВ
31	АВВГнг-12 3x95/25мм2	50	ТП сиенс РУ-6,3кВ Ф-24	силовой тр-ор №2 35/6,3кВ
Дизель-генераторы №№1,2,3				
32	АВВГнг-12 3x95/25мм2	45	ТП сиенс РУ-6,3кВ Ф-01	трансформатор 0,4/6,3кВ дизель-генератор №3
33	АВВГнг-12 3x95/25мм2	45	ТП сиенс РУ-6,3кВ Ф-02	дизель-генератор №2
34	АВВГнг-12 3x95/25мм2	45	ТП сиенс РУ-6,3кВ Ф-03	дизель-генератор №1
Двигатели 6,3кВ производственных насосов				
35	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	40	ТП №2 (РУ-6,3кВ) Ф-6	двигатель насоса №107
36	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	40	ТП №2 (РУ-6,3кВ) Ф-7	двигатель насоса №108
37	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	50	ТП №2 (РУ-6,3кВ) Ф-8	двигатель насоса №203
38	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	25	ТП №2 (РУ-6,3кВ) Ф-9	двигатель насоса №210
39	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	50	ТП эстакада №5 (РУ-6,3кВ) Ф-9	двигатель насоса №313
40	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	45	ТП эстакада №5 (РУ-6,3кВ) Ф-8	двигатель насоса №312
41	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	55	ТП дизельного участка (РУ-6,3кВ) Ф-4	двигатель насоса №256
42	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	55	ТП дизельного участка (РУ-6,3кВ) Ф-5	двигатель насоса №257
43	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	30	ТП ХС (РУ-6,3кВ) Ф-3	двигатель насоса №259
44	ВВ6ШВ-12 3x50/25мм2	30	ТП ХС (РУ-6,3кВ) Ф-4	двигатель насоса №260
45	ВВ6ШВ-10 3x25мм2	15	ТП "Капрешуми" №1 (РУ-6,3кВ) Ф17	двигатель насоса №211
46	ВВ6ШВ-10 3x25мм2	25	ТП "Капрешуми" №1 (РУ-6,3кВ) Ф15	двигатель насоса №214
Установки подавления запаха				



Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов				
47	ВВ6Шв-1 4x10мм2	15	шкаф 0,4кВ (дом культуры, РМУ)	УПЗ участка нефти и мазута
Станция приема и перевалки керосина и автобензина				
48	ВВ6Шв-1 4x35мм2	40	шитовая 0,4кВ пож. насосная	компрессор УПЗ керосиновый участок
49	ВВ6Шв-1 4x25мм2	40	шитовая 0,4кВ пож. насосная	шкаф "А" УПЗ керосиновый участок
Цех приема и распределения импортируемых нефтепродуктов				
50	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	140	шитовая 0,4кВ оператоная	компрессор УПЗ Нефтебаза
51	ВВ6Шв-1 4x35мм2	140	шитовая 0,4кВ оператоная	шкаф "А" УПЗ Нефтебаза
Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»				
52	ВВ6Шв-1 4x10мм2	135	шкаф 0,4кВ №15	УПЗ Капрешуми шкаф "В"
Цех приема и погрузки нефтепродуктов морским транспортом				
53	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	200	ТП-порт РУ-0,4кВ	УПЗ порт
Пожарные водонасосные				
Цех тепловодоснабжения (основная территория БНТ)				
54	ВВ6Шв-1 3x185+1x95мм2	225	ТП эстакада №5 (РУ-0,4кВ)	Шитовая 0,4кВ пож. насосной
55	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	260	ТП №3 котельная (РУ-0,4кВ)	Шитовая 0,4кВ пож. насосной
56	ВВ6Шв-1 3x240+1x120мм2	260	ТП №3 котельная (РУ-0,4кВ)	Шитовая 0,4кВ пож. насосной
57	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	12	Шитовая 0,4кВ (пож. Насосная)	Насос №354
58	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	12	Шитовая 0,4кВ (пож. Насосная)	Насос №354
59	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	15	Шитовая 0,4кВ (пож. Насосная)	Насос №353
60	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	15	Шитовая 0,4кВ (пож. Насосная)	Насос №353
Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Холодная Слобода»				
61	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	160	ТП Нефтебаза (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №335
62	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	160	ТП Нефтебаза (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №335
63	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	160	ТП Нефтебаза (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №336
64	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	160	ТП Нефтебаза (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №336
Станция приема и перевалки СУГ				
65	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	110	ТП СУГ (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №321
66	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	110	ТП СУГ (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №321
67	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	110	ТП СУГ (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №322
68	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	110	ТП СУГ (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №322
69	АВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	110	ТП СУГ (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления погружного насоса №334
Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»				
70	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	125	ТП №2 Капрешуми (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосами №327
71	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	125	ТП №2 Капрешуми (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосами №327
72	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	125	ТП №2 Капрешуми (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосами №328



73	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	125	ТП №2 Капрешуми (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосами №328
74	ВВ6Шв-1 4x16мм2	180	ТП №2 Капрешуми (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления погружного насоса №324
75	ВВ6Шв-1 4x16мм2	180	ТП №2 Капрешуми (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления погружного насоса №325
Цех приема и погрузки нефтепродуктов морским транспортом				
76	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	150	ТП порт (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №330
77	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	150	ТП порт (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №330
78	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	150	ТП порт (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №331
79	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	150	ТП порт (РУ-0,4кВ)	Шкаф управления насосом №331
Станция пенотушения резервуарного парка 250,251				
80	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	90	ТП №2 эстакада №4 (РУ-0,4кВ)	Шкаф Рунн, Секция №1(станция пенотушения)
81	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	90	ТП №2 эстакада №4 (РУ-0,4кВ)	Шкаф Рунн, Секция №2(станция пенотушения)
82	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	230	ТП №2 эстакада №4 (РУ-0,4кВ)	Шкаф погружного насоса (рез парк №250,251)
83	ВВ6Шв-1 3x25мм2	195	шит 1Щ с АВР	шкаф тайфуна рез №250
84	ВВ6Шв-1 3x25мм2	155	шит 1Щ с АВР	шкаф тайфуна рез №251
85	ВВ6Шв-1 5x50мм2	108	шит Рунн с АВР	мачта освещения рез. парка 250,251
86	ВВ6Шв-1 5x50мм2	25	шит Рунн с АВР	насос №338
87	ВВ6Шв-1 5x50мм2	25	шит Рунн с АВР	насос №338
88	ВВ6Шв-1 4x25мм2	30	шит Рунн с АВР	насос №339
89	ВВ6Шв-1 4x25мм2	30	шит Рунн с АВР	насос №339
90	ВВ6Шв-1 4x25мм2	35	шит Рунн с АВР	насос №340
91	ВВ6Шв-1 4x25мм2	35	шит Рунн с АВР	насос №340
Цех тепловодоснабжения. Котельная "VEA"				
92	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	85	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (Котельная VEA)
93	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	85	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (Котельная VEA)
94	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	85	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (Котельная VEA)
95	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	85	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (Котельная VEA)
Испытательная лаборатория анализа нефти и газа				
96	ВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	90	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (лаборатория)
Склад Ц.М., старая лаборатория, мед-пункт, здание мойчной				
97	ВВ6Шв-1 4x35мм2	95	ТП сименс РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (старая лаборатория)
98	ВВ6Шв-1 4x120мм2	90	ТП сименс РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (мойчная)
Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов, здание операторной эстакады №2				
99	ВВ6Шв-1 5x25мм2	260	ТП сименс РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (операторная эстакады №2)
Цех приема и погрузки нефтепродуктов морским транспортом (н/причалы, очистные сооружения)				



100	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	500	ТП порт РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ №1 (причал №1)
101	ВВ6Шв-1 3x50+1x25мм2	150	ТП порт РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ №5 (причал №3)
102	ВВ6Шв-1 3x50+1x25мм2	175	Силовой шкаф 0,4кВ №5 (причал №3)	Силовой шкаф 0,4кВ №3 (причал №2)
103	АВВ6-1 3x25+1x16мм2	35	Силовой шкаф 0,4кВ №1 (причал №1)	Силовой шкаф 0,4кВ №2 (причал №1)
104	АВВ6-1 3x25+1x16мм2	25	Силовой шкаф 0,4кВ №3 (причал №2)	Силовой шкаф 0,4кВ №4 (причал №2)
105	АВВ6-1 3x25+1x16мм2	25	Силовой шкаф 0,4кВ №5 (причал №3)	Силовой шкаф 0,4кВ №6 (причал №3)
106	ВВ6Шв-1 4x16мм2	100	Силовой шкаф 0,4кВ №6 (причал №3)	Силовой шкаф 0,4кВ №7 (причал №4)
107	ВВ6Шв-1 4x16мм2	65	Силовой шкаф 0,4кВ №7 (причал №4)	Силовой шкаф задвижек 0,4кВ (причал №4)
108	АВВ6-1 3x150+1x70мм2	75	ТП порт РУ-0,4кВ	шитовая 0,4кВ пожарной насосной
109	АВВ6-1 3x70+1x35мм2	80	шитовая 0,4кВ пожарной насосной	Силовой шкаф 0,4кВ №8 (ОС)
110	АВВ6-1 3x50+1x25мм2	165	Силовой шкаф 0,4кВ №8 (ОС)	Силовой шкаф 0,4кВ №9 (ОС, н/ловушка)
111	АВВ6-1 3x35+1x16мм2	575	Силовой шкаф 0,4кВ №8 (ОС)	Прожектора на трубах
112	ВВ6Шв-1 4x6мм2	430	Силовой шкаф 0,4кВ №9 (ОС, н/ловушка)	Силовой шкаф 0,4кВ №10 Пост охраны №1
113	ВВ6Шв-1 4x6мм2	50	шитовая 0,4кВ пожарной насосной	Здание операторной ОС
114	ВВ6Шв-1 4x10мм2	50	ТП порт РУ-0,4кВ	Силовой шкаф контейнер начальника участка
115	ВВ6Шв-1 4x25мм2	45	Силовой шкаф 0,4кВ №1 (причал №1)	Шкаф 0,4кВ Операторная коммерческого узла
116	ВВ6Шв-1 4x10мм2	35	Силовой шкаф 0,4кВ №3 (причал №2)	Шкаф 0,4кВ Барабан шлагов УПЗ
117	УХС3V-R 3x70+35мм2	165	ТП порт РУ-0,4кВ (шкаф трансформатора №2)	здание операторной 3-ий причал(шкаф насоса №370)
118	УХС3V-R 3x70+35мм3	165	ТП порт РУ-0,4кВ (шкаф трансформатора №2)	здание операторной 3-ий причал(шкаф насоса №370)
119	УХС3V-R 3x70+35мм4	165	ТП порт РУ-0,4кВ (шкаф трансформатора №2)	здание операторной 3-ий причал(шкаф насоса №371)
120	УХС3V-R 3x70+35мм5	165	ТП порт РУ-0,4кВ (шкаф трансформатора №2)	здание операторной 3-ий причал(шкаф насоса №371)
121	УХС3V-R 3x70+35мм6	30	здание операторной 3-ий причал(шкаф насоса №370)	Погружной насос №370
122	УХС3V-R 3x70+35мм7	30	здание операторной 3-ий причал(шкаф насоса №370)	Погружной насос №370
123	УХС3V-R 3x70+35мм8	30	здание операторной 3-ий причал(шкаф насоса №371)	Погружной насос №371
124	УХС3V-R 3x70+35мм9	30	здание операторной 3-ий причал(шкаф насоса №371)	Погружной насос №371
Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»				
125	АВВ6Шв-1 3x50+1x25мм2	320	ТП№2 капрешуми РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ №15
126	АВВ6Шв-1 3x50+1x25мм2	220	ТП№1 капрешуми РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ №13
127	АВВ6Шв-1 3x50+1x25мм2	275	Силовой шкаф 0,4кВ №13	Силовой шкаф 0,4кВ №14



128	ВВ6Шв-1 3x95+1x50мм2	460	ТП№1 капрешуми РУ-0,4кВ	Насоса №277 (н/ловушка)
129	АВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	360	ТП№1 капрешуми РУ-0,4кВ	Насоса №310 (н/ловушка)
130	АВВ6Шв-1 3x35+1x16мм2	240	ТП№1 капрешуми РУ-0,4кВ	Силовой шкаф №12 (мачта возле н/ловушки)
131	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	65	ТП№1 капрешуми РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (столовая)
132	АВВ6Шв-1 3x35+1x16мм3	75	ТП№1 капрешуми РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (административное здание)
Цех приема и распределения импортируемых нефтепродуктов				
133	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	190	ТП Нефтебаза РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (административное здание)
134	ВВ6Шв-1 3x95+1x50мм2	150	ТП Нефтебаза РУ-0,4кВ	Шитовая операторной 0,4кВ
135	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	150	ТП Нефтебаза РУ-0,4кВ	Шитовая операторной 0,4кВ
136	ВВ6Шв-1 3x95+1x50мм2	70	ТП Нефтебаза РУ-0,4кВ	Насос №2
137	ВВ6Шв-1 3x25+16мм2	70	ТП Нефтебаза РУ-0,4кВ	Насос №365
138	ВВ6Шв-1 3x25+16мм2	25	ТП Нефтебаза РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ слесарное помещение
139	ВВ6Шв-1 3x120+70мм2	115	ТП Нефтебаза РУ-0,4кВ	Насос №348
Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Холодная Слобода»				
140	ВВ6Шв-1 4x25мм2	375	ТП "ХС" РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (здание проходного поста)
141	АВВГнг-1 4x16мм2	95	Силовой шкаф 0,4кВ (здание проходного поста)	Силовой шкаф 0,4кВ (здание начальника участка)
142	ВВ6Шв-1 4x70мм2	28	ТП "ХС" РУ-0,4кВ	Насос №183
143	ВВ6Шв-1 4x70мм2	30	ТП "ХС" РУ-0,4кВ	Насос №86
144	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	35	ТП "ХС" РУ-0,4кВ	Насос №179
145	ВВ6Шв-1 3x35+1x16мм2	30	ТП "ХС" РУ-0,4кВ	Насос №344
146	ВВ6Шв-1 3x95+1x50мм2	169	ТП "ХС" РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (здание операторной)
Станция приема и перевалки СУГ				
147	АВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	120	ТП "СУГ" РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)
148	АВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	120	ТП "СУГ" РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)
149	АВВ6Шв-1 3x150+1x70мм2	75	ТП "СУГ" РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (насосная Куба-Цкали)
150	АВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	120	ТП "СУГ" РУ-0,4кВ	Шкаф АВР (контейнер управления насосами)
151	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	40	ТП "СУГ" РУ-0,4кВ	Компрессор Азотной станции
152	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	40	ТП "СУГ" РУ-0,4кВ	Компрессор Азотной станции
153	ВВ6Шв-1 3x50+1x25мм2	400	Шкаф 0,4кВ в здании операторной	Шкаф узла учета эл. энергии "Сигматикс"
154	АВВ6Шв-1 3x50+1x25мм2	110	ТП "СУГ" РУ-0,4кВ	ШО-0,4кВ Ангар транспортный отдел
155	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	220	Шкаф АВР (контейнер управления насосами)	Шитовая 0,4кВ возле операторной
156	ВВ6Шв-1 3x35+1x16мм2	30	Шитовая 0,4кВ возле операторной	Шкаф 0,4кВ в здании операторной
157	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	75	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №263 (насосная станция)



158	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	75	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №263 (насосная станция)
159	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	75	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №265 (насосная станция)
160	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	75	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №265 (насосная станция)
161	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	80	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №345 (насосная станция)
162	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	80	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №345 (насосная станция)
163	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	80	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №284 (насосная станция)
164	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	80	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №284 (насосная станция)
165	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	90	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №311 (насосная станция)
166	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	90	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	насос №287 (насосная станция)
167	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	90	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	насос №287 (насосная станция)
168	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	90	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	насос №285 (насосная станция)
169	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	95	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	насос №285 (насосная станция)
170	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	95	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	насос №286 (насосная станция)
171	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	95	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	насос №286 (насосная станция)
173	ВВ6Шв-1 3x16+1x10мм2	100	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	насос №262 (насосная станция)
174	ВВ6Шв-1 4x16мм2	125	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №366 (компрессорная станция №2)
175	ВВ6Шв-1 4x16мм2	125	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор №366 (компрессорная станция №2)
176	ВВ6Шв-1 4x16мм2	125	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор (компрессорная станция №2)



177	ВВ6Шв-1 4x16мм2	125	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)	компрессор (компрессорная станция №2)
178	ВВ6Шв-1 3x50+1x25мм2	120	ТП "СУГ" РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)
179	ВВ6Шв-1 3x50+1x25мм2	120	ТП "СУГ" РУ-0,4кВ	Силовой шкаф 0,4кВ (контейнер управления насосами)
Станция приема и перевалки керосина и автобензина				
180	ВВ6Шв1 3x95+1x50мм3	220	ТП№3 РУ-0,4кВ	Насос №272 (насосная станция)
181	ВВ6Шв1 3x95+1x50мм4	220	ТП №3 РУ-0,4кВ	Насос №272 (насосная станция)
182	ВВ6Шв1 4x35мм2	90	центр. пожарная водонасосная станция РУ-0,4кВ	Насос №350 (насосная станция)
183	ВВ6Шв1 4x25мм2	80	Силовой шкаф 0,4кВ АЗС СОКАР	шкаф управления насоса №282 (н/ловушка)
184	ВВ6Шв1 4x25мм2	80	ТП №6 эстакада №5 РУ-0,4кВ	Насос №298
185	ВВ6Шв1 3x70+1*35мм2	60	ТП №6 эстакада №5 РУ-0,4кВ	Насос №250
186	ВВ6Шв1 3x70+1*35мм2	60	ТП №6 эстакада №5 РУ-0,4кВ	Насос №250
187	ВВ6Шв1 3x70+1*35мм2	65	ТП №6 эстакада №5 РУ-0,4кВ	Насос №251
188	ВВ6Шв1 3x70+1*35мм2	65	ТП №6 эстакада №5 РУ-0,4кВ	Насос №251
189	ВВ6Шв1 3x70+1*35мм2	70	ТП №6 эстакада №5 РУ-0,4кВ	Насос №208
190	ВВ6Шв1 3x70+1*35мм2	75	ТП №6 эстакада №5 РУ-0,4кВ	Насос №137
191	ВВ6Шв1 4x16мм2	100	ТП №6 эстакада №5 РУ-0,4кВ	силовой шкаф здания операторной
Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов, эстакада №5				
192	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	35	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №247 (н/ловушка)
193	ВВ6Шв-1 3x150+95 мм2	40	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №363 (н/ловушка)
194	ВВ6Шв-1 3x150+95 мм2	40	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №363 (н/ловушка)
195	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	45	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №346 (н/ловушка)
196	ВВ6Шв-1 3x120+1x70мм2	45	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №346 (н/ловушка)
197	ВВ6Шв-1 5x25мм2	50	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №343 (н/ловушка)
198	ВВ6Шв-1 4x120мм2	95	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	Шкаф 0,4кВ возле н/ловушки
199	ВВ6Шв-1 3x35+1x16мм2	90	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №316 (насосная станция)
200	ВВ6Шв-1 3x35+1x16мм2	90	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №316 (насосная станция)
201	ВВ6Шв-1 3x35+1x16мм2	85	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №317 (насосная станция)
202	ВВ6Шв-1 3x35+1x16мм2	85	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №317 (насосная станция)
203	ВВ6Шв-1 3x35+1x16мм2	70	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №318 (насосная станция)
204	ВВ6Шв-1 3x35+1x16мм2	70	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №318 (насосная станция)
205	ВВ6Шв-1 3x150+1x95мм2	45	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №352 (насосная станция)
206	ВВ6Шв-1 3x150+1x95мм2	45	ТП эстакада №5 РУ-0,4кВ	насос №352 (насосная станция)
Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов, эстакада №4				
207	ВВГнг-1 4x4мм2	125	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	шкаф 0,4кВ здание операторной



208	ВВ6ШВ-1 3x150+1x70мм2	47	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	насос №302 (насосная станция)
209	ВВ6ШВ-1 3x150+1x70мм2	47	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	насос №302 (насосная станция)
210	ВВ6ШВ-1 4x25мм2	50	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	насос №299 (насосная станция)
211	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	40	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	насос №245 (насосная станция)
212	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	40	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	насос №245 (насосная станция)
213	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	75	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	насос №248 (насосная станция)
214	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	75	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	насос №248 (насосная станция)
215	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	45	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	насос №359 (насосная станция)
216	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	175	ТП№2 эстакада №4 РУ-0,4кВ	насос №360 (эстакада №4)
Станция приема и перевалки дизельного топлива и керосина				
217	ВВ6ШВ-1 3x120+70мм2	125	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	шкаф 0,4кВ на мачте освещения п/№1
218	ВВ6ШВ-1 3x95+1x70	130	шкаф 0,4кВ на мачте освещения п/№1	шитовая 0,4кВ возле здания операторной
219	ВВ6ШВ-1 3x95+1x50мм2	110	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос №278 (насосная станция)
220	ВВ6ШВ-1 3x95+1x50мм2	110	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос №361 (насосная станция)
221	ВВ6ШВ-1 3x95+1x50мм2	115	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос №268 (насосная станция)
222	ВВ6ШВ-1 3x95+1x50мм2	115	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос №268 (насосная станция)
223	ВВ6ШВ-1 3x95+1x50мм2	65	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос №182 (насосная станция)
224	ВВ6ШВ-1 3x95+1x50мм2	65	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос №182 (насосная станция)
225	ВВ6ШВ-1 3x35+1x16мм2	70	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос №5 (насосная станция)
226	ВВ6ШВ-1 3x35+1x16мм2	75	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос №22 (насосная станция)
227	ВВ6ШВ-1 4x25мм2	80	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос №347(насосная станция)
228	ВВ6ШВ-1 4x10мм2	75	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	насос Донка (монифольд)
229	ВВ6ШВ-1 4x25мм2	75	ТП дизельного участка РУ-0,4кВ	дренажный насос №358
шитовая 0,4кВ (Станция приема и перевалки дизельного топлива и керосина)				
230	ВВ6ШВ-1 3x35+16мм2	85	шитовая 0,4кВ возле здания операторной	шкаф 0,4кВ главного офиса и пожарного депо
231	ВВ6ШВ-1 3x25+16мм2	170	шкаф 0,4кВ главного офиса и пожарного депо	шкаф 0,4кВ пожарного депо и бюро пропусков
232	ВВ6ШВ-1 3x35+16мм2	70	шкаф 0,4кВ главного офиса и пожарного депо	силовой шкаф гланого офиса
233	АВВГнг-1 3x35+16мм3	110	шитовая 0,4кВ возле здания операторной	шкаф 0,4кВ здание товарного отдела



234	ВВ6Шв-1 4x16мм4	85	шитовая 0,4кВ возле здания операторной	Здание мониторинга
235	АВВГнг-1 3x25+16мм2	50	шитовая 0,4кВ возле здания операторной	Здание HSSE
Основная территория БНТ, ТП№3 (котельная)				
236	ВВ6Шв-1 3x35+16мм2	40	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	Шкаф 0,4кВ в здании столовой
237	ВВ6Шв-1 3x35+35мм2	120	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	шкаф управления погружными насосами (эстакада №2)
238	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	145	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	шкаф управления погружными насосами (рез. парк 163)
239	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	65	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	шкаф освещения и теплотрассы возле котельной
240	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	270	шкаф освещения и теплотрассы возле котельной	шкаф 0,4кВ на мачте освещения п/№14
241	ВВ6Шв-1 3x35+16мм2	180	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	Маты освещения п/№№12,13
242	ВВ6Шв-1 3x35+16мм2	320	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	Маты освещения п/№№9,10
243	ВВ6Шв-1 3x70+35мм2	385	ТП№3 котельная РУ-0,4кВ	Шкаф 0,4кВ дома культуры возле рез №171
Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов. Эстакада №2 тупик				
244	ВВ6Шв-1 3x150+1x95мм2	86	ТП сименс МСС	насос 001/1D
245	ВВ6Шв-1 3x150+1x95мм2	86	ТП сименс МСС	насос 001/1D
246	ВВ6Шв-1 3x150+1x95мм2	100	ТП сименс МСС	насос 001/2D
247	ВВ6Шв-1 3x150+1x95мм2	100	ТП сименс МСС	насос 001/2D
248	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	126	ТП сименс МСС	насос 002/1D
249	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	126	ТП сименс МСС	насос 002/1D
250	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	115	ТП сименс МСС	насос 002/2D
251	ВВ6Шв-1 3x70+1x35мм2	115	ТП сименс МСС	насос 002/2D
252	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	194	ТП сименс МСС	насос 003/1D
253	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	180	ТП сименс МСС	насос 003/2D
254	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	167	ТП сименс МСС	насос 003/3D
255	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	156	ТП сименс МСС	насос 003/4D
256	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	143	ТП сименс МСС	насос 003/5D
257	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	132	ТП сименс МСС	насос 003/6D
258	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	120	ТП сименс МСС	насос 003/7D
259	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	109	ТП сименс МСС	насос 003/8D
260	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	95	ТП сименс МСС	насос 003/9D
261	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	82	ТП сименс МСС	насос 003/10D
262	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	87	ТП сименс МСС	насос 003/11D
263	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	102	ТП сименс МСС	насос 003/12D
264	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	115	ТП сименс МСС	насос 003/13D
265	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	126	ТП сименс МСС	насос 003/14D
266	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	138	ТП сименс МСС	насос 003/15D
267	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	154	ТП сименс МСС	насос 003/16D
268	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	166	ТП сименс МСС	насос 003/17D
269	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	179	ТП сименс МСС	насос 003/18D
270	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	191	ТП сименс МСС	насос 003/19D
271	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	217	ТП сименс МСС	насос 003/20D
272	ВВ6Шв-1 3x25+1x16мм2	211	ТП сименс МСС	насос 003/21D



273	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	211	ТП сиенс МСС	насос 006/1D
274	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	211	ТП сиенс МСС	насос 006/1D
275	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	86	ТП сиенс МСС	насос 005/1
276	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	73	ТП сиенс МСС	насос 005/2
Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов. Эстакада №2 тупик А				
277	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	127	ТП сиенс МСС	насос 001/1А
278	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	127	ТП сиенс МСС	насос 001/1А
279	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	110	ТП сиенс МСС	насос 001/2А
280	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	110	ТП сиенс МСС	насос 001/2А
281	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	89	ТП сиенс МСС	насос 002/1А
282	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	89	ТП сиенс МСС	насос 002/1А
283	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	77	ТП сиенс МСС	насос 001/2А
284	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	77	ТП сиенс МСС	насос 001/2А
285	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	172	ТП сиенс МСС	насос 003/1А
286	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	158	ТП сиенс МСС	насос 003/2А
287	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	146	ТП сиенс МСС	насос 003/3А
288	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	132	ТП сиенс МСС	насос 003/4А
289	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	121	ТП сиенс МСС	насос 003/5А
290	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	107	ТП сиенс МСС	насос 003/6А
291	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	97	ТП сиенс МСС	насос 003/7А
292	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	83	ТП сиенс МСС	насос 003/8А
293	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	73	ТП сиенс МСС	насос 003/9А
294	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	57	ТП сиенс МСС	насос 003/10А
295	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	56	ТП сиенс МСС	насос 003/11А
296	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	67	ТП сиенс МСС	насос 003/12А
297	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	82	ТП сиенс МСС	насос 003/13А
298	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	94	ТП сиенс МСС	насос 003/14А
299	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	106	ТП сиенс МСС	насос 003/15А
300	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	118	ТП сиенс МСС	насос 003/16А
301	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	136	ТП сиенс МСС	насос 003/17А
302	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	148	ТП сиенс МСС	насос 003/18А
303	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	161	ТП сиенс МСС	насос 003/19А
304	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	175	ТП сиенс МСС	насос 003/20А
305	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	188	ТП сиенс МСС	насос 003/21А
306	ВВ6ШВ-1 3x10+1x10мм2	178	ТП сиенс МСС	насос 006/1А
307	ВВ6ШВ-1 3x10+1x10мм2	178	ТП сиенс МСС	насос 006/1А
308	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	114	ТП сиенс МСС	насос 007/1А
309	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	114	ТП сиенс МСС	насос 007/1А
310	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	102	ТП сиенс МСС	насос 007/2А
311	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	102	ТП сиенс МСС	насос 007/2А
Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов. Эстакада №2 тупик В				
312	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	77	ТП сиенс МСС	насос 001/1В
313	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	77	ТП сиенс МСС	насос 001/1В
314	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	65	ТП сиенс МСС	насос 001/2В
315	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	65	ТП сиенс МСС	насос 001/2В
316	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	105	ТП сиенс МСС	насос 002/1В
317	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	105	ТП сиенс МСС	насос 002/1В



318	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	93	ТП сиенс МСС	насос 001/2В
319	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	93	ТП сиенс МСС	насос 001/2В
320	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	173	ТП сиенс МСС	насос 003/1В
321	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	161	ТП сиенс МСС	насос 003/2В
322	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	148	ТП сиенс МСС	насос 003/3В
323	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	134	ТП сиенс МСС	насос 003/4В
324	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	120	ТП сиенс МСС	насос 003/5В
325	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	111	ТП сиенс МСС	насос 003/6В
326	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	98	ТП сиенс МСС	насос 003/7В
327	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	86	ТП сиенс МСС	насос 003/8В
328	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	73	ТП сиенс МСС	насос 003/9В
329	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	61	ТП сиенс МСС	насос 003/10В
330	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	66	ТП сиенс МСС	насос 003/11В
331	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	78	ТП сиенс МСС	насос 003/12В
332	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	92	ТП сиенс МСС	насос 003/13В
333	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	108	ТП сиенс МСС	насос 003/14В
334	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	119	ТП сиенс МСС	насос 003/15В
335	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	130	ТП сиенс МСС	насос 003/16В
336	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	144	ТП сиенс МСС	насос 003/17В
337	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	159	ТП сиенс МСС	насос 003/18В
338	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	171	ТП сиенс МСС	насос 003/19В
339	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	184	ТП сиенс МСС	насос 003/20В
340	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	195	ТП сиенс МСС	насос 003/21В
341	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	190	ТП сиенс МСС	насос 006/1В
342	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	190	ТП сиенс МСС	насос 006/1В
343	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	63	ТП сиенс МСС	насос 005/1
344	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	51	ТП сиенс МСС	насос 005/2
345	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	52	ТП сиенс МСС	насос 005/3
Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов. Эстакада №2 тупик С				
346	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	149	ТП сиенс МСС	насос 001/1С
347	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	149	ТП сиенс МСС	насос 001/1С
348	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	131	ТП сиенс МСС	насос 001/2С
349	ВВ6ШВ-1 3x150+1x95мм2	131	ТП сиенс МСС	насос 001/2С
350	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	109	ТП сиенс МСС	насос 002/1С
351	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	109	ТП сиенс МСС	насос 002/1С
352	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	98	ТП сиенс МСС	насос 001/2С
353	ВВ6ШВ-1 3x70+1x35мм2	98	ТП сиенс МСС	насос 001/2С
354	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	198	ТП сиенс МСС	насос 003/1С
355	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	179	ТП сиенс МСС	насос 003/2С
356	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	167	ТП сиенс МСС	насос 003/3С
357	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	153	ТП сиенс МСС	насос 003/4С
358	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	142	ТП сиенс МСС	насос 003/5С
359	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	129	ТП сиенс МСС	насос 003/6С
360	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	119	ТП сиенс МСС	насос 003/7С
361	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	108	ТП сиенс МСС	насос 003/8С
362	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	96	ТП сиенс МСС	насос 003/9С
363	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	87	ТП сиенс МСС	насос 003/10С



364	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	91	ТП сиенс МСС	насос 003/11С
365	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	93	ТП сиенс МСС	насос 003/12С
366	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	107	ТП сиенс МСС	насос 003/13С
367	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	118	ТП сиенс МСС	насос 003/14С
368	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	133	ТП сиенс МСС	насос 003/15С
369	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	146	ТП сиенс МСС	насос 003/16С
370	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	156	ТП сиенс МСС	насос 003/17С
371	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	172	ТП сиенс МСС	насос 003/18С
372	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	184	ТП сиенс МСС	насос 003/19С
373	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	197	ТП сиенс МСС	насос 003/20С
374	ВВ6ШВ-1 3x25+1x16мм2	210	ТП сиенс МСС	насос 003/21С
375	ВВ6ШВ-1 4x16мм2	199	ТП сиенс МСС	насос 006/1С

Примечание: Для дополнительной информации обращаетесь в управлении ООО «БНТ» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия